ZMLUVA O DIELO

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Andrejová**
so sídlom:	Andrejová 39, 086 37 Šarišské čierne
zastúpený:	Mgr. Tomáš Jurečko
IČO:	00321834
DIČ:	2020622912
bankové spojenie:	SK30 5600 0000 0036 3314 9001

(ĎALEJ V TEXTE AKO „*OBJEDNÁVATEĽ*“)

Zhotoviteľ:	**PAVLIČKO a partneri, s. r. o.**
so sídlom/s miestom podnikania:	Zámocká 10, 811 01 Bratislava
zapísaný v:	OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.:128376/B
zastúpený:	Mgr. Viktória Pavličková, konateľ
vo veciach zmluvných:	Mgr. Viktória Pavličková
vo veciach technických:	Michal Pavličko
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu:	SK74 1111 0000 0016 5184 5052
IČO:	51 685 035
DIČ:	2120779562
IČDPH:	SK2120779562

(ĎALEJ V TEXTE AKO „*ZHOTOVITEĽ*“)

ČI. II – PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Andrejová“

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer vrátane jeho doplnkov (ďalej len „*PD*“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,

1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „*rozpočet*“);

1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela podľa článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a pre ukončenie diela kolaudáciou (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.

7. Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov objednávateľa.

ČL. III – TERMÍN PLNENIA

1.

1.1.	Termín prevzatia staveniska:	**do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
1.2.	Termín začatia prác:	**do 5 dní od prevzatia staveniska**
1.3.	Termín ukončenia prác:	**do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy**
1.4.	Termín odovzdania diela:	**nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác**

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.

5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.

6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

ČL. IV – MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je obec Andrejová (ďalej spolu v texte aj ako „*stavenisko*“).

ČL. V – CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **dojednanú cenu** za dielo vo výške **633.051,03 EUR bez DPH**, t.j **778.652,77 EUR** vrátane príslušnej DPH.

1.1. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

5. Zmluvná cena dohodnutá v bode 1. čl. V. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.

6. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou

zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

8. Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

ČL. VI – FINANCOVANIE, FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „*výkaz prác*“), a to na základe jednotlivých čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru maximálne 1 x mesačne, pričom je oprávnený vystaviť faktúru aj za dlhšie obdobie ako 1 mesiac.

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: obecandrejova@gmail.com, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným e-mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov,
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií,
- záručné listy,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu),
- smenovky,
- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke, a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania,
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela,

5. **Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť každej faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

ČL. VII – STAVENISKO

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“*; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.

5. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho sledovať najmä, či sú práce vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
● *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať osoby určené objednávateľom, ktoré objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude vyčistené a prevádzkyschopnom stave.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol* s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.

12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu terénu a všetkých susedných stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené stavebnou činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.

14. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.

ČL. VIII – STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.

5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

ČL. IX – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

ČL. X – ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. **Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre.**
2. Splnenie dodávky diela:
   a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
   b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela /ku kolaudácii/, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
   - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby, a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
   - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
   - 1x kópiu stavebného denníka;
   - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií;
   - revízne správy,
   - záručné listy,
   - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);

   bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dní pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „*previerky*“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

ČL. XI - PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. *Zhotoviteľ*

1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

1.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela iba subdodávateľov, ktorých uviedol v prílohe č. 2 zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade s týmto článkom zmluvy.

1.3. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak relevantné.

1.4. Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:

1.4.1. identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo jeho

časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,

1.5. Každá žiadosť podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o subdodávke).

1.6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, obsahujúcej všetky informácie a doklady podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia.

1.7. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 1.6. tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 2 zmluvy informácie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto článku zmluvy.

1.8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,

1.8.1. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky,

1.8.2. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo zmluvy alebo

1.8.3. ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy.

1.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o subdodávke ako aj ich prípadných dodatkov.

1.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu objednávateľa postupom podľa tohto článku zmluvy.

1.11. Na základe písomnej žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov.

1.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy.

1.13. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov, resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

1.14. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

1.15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.

1.16. Porušenie jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má

objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

1.17. Každá zmena subdodávateľov sa musí vykonať formou dodatku k zmluve.

1.18. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

1.19. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

1.20. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

1.21. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

1.22. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).

1.23. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

1.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky montážnych celkov.

V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží, resp. použije objednávateľom oprávnene neschválené materiály, komponenty (ďalej ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.

1.25. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.

1.26. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na

náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

1.27. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.

1.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na hodnotu celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

1.29. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

1.30. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.

1.31. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.

1.32. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.

1.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.

1.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:

- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov,
- kmene drevín chrániť debnením,
- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetria),
- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

1.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

1.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.

1.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).

2. *Objednávateľ*

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

ČL. XII - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

ČL. XIII - VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

1. Nevyžaduje sa.

ČL. XIV - ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie.

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

3. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované dielo. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

5. V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, v nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní.

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.

8. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným dodávateľom ostatným stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľa o hroziacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ.

ČL. XV– DORUČOVANIE

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
   - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
   - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

ČL. XVI – PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
- odstúpením od Zmluvy,
- písomnou dohodou zmluvných strán

; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
   a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
   b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
   c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
   d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
   e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
   f) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;

g) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
i) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
j) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
l) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom alebo objednávateľom;
m) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
n) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
o) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
p) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
q) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
r) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

ČL. XVII - SANKCIE

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

3. Ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť Objednávateľovi v rámci kolaudačného konania, má Objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, následkom ktorého nebude vydané Kolaudačné rozhodnutie v stanovenej lehote príslušným orgánom.

ČL. XVIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
   - dôjde k zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona.
   - dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluve o grante/ dotácií z Environmentálneho fondu,
   - po doručení Správy z kontroly verejného obstarávania, ak Environmentálny fond neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania v zmysle ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo, alebo Objednávateľom akceptovanej finančnej ex-post opravy, ak Environmentálny fond v ex-post kontrole verejného obstarávania, v zmysle ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania

   o čom bude zhotoviteľ bezodkladne informovaný.
   za deň nadobudnutia účinnosti zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr.
3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dotácií, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ňou poverené osoby,
   b) útvary finančnej kontroly/auditu Poskytovateľa a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, a nimi poverené osoby,
   d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ..

   Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere
5. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
8. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
9. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Bardejove, dňa 26.08.2026	V Bardejove, dňa 26.08.2026
Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
---	---
Mgr. Tomáš Jurečko	Mgr. Viktória Pavličková
starosta	konateľ

Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					

Zhotoviteľ nebude predmet diela realizovať prostredníctvom subdodávateľov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026/198
Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Andrejová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. arch. Matúš Doričko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **633 051,03**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**633 051,03**	**145 601,74**

Cena s DPH v EUR **778 652,77**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026/198

Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ**

Miesto: Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**633 051,03**	**778 652,77**
01	**Kvalita vnútorného prostredia**	58 303,71	71 713,56
02	**Zateplenie obvodového plášťa**	126 237,93	155 272,65
02.1	**Zateplenie obvodového plášťa**	122 217,83	150 327,93
02.2	**Bleskozvod a uzemnenie**	4 020,10	4 944,72
03	**Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov**	9 431,78	11 601,09
04	**Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami**	175 150,91	215 435,62
04.1	**Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami**	163 948,41	201 656,54
04.2	**Zdravotechnika**	11 202,50	13 779,08
05	**Zateplenie strešného plášťa**	20 329,90	25 005,78
06	**Zateplenie stropu suterénu**	6 889,42	8 473,99
07	**Výmena otvorových konštrukcií**	50 907,98	62 616,82
08	**Debarierizačné opatrenia**	30 000,00	36 900,00
09	**Zelené opatrenia**	10 977,30	13 502,08
10	**Tepelné čerpadlo a vykurovací systém**	43 842,30	53 926,03
10.1	**Tepelné čerpadlo**	22 112,15	27 197,94
10.2	**Vykurovací systém**	21 730,15	26 728,08
11	**Fotovoltický zdroj**	16 991,20	20 899,18
12	**Systémy chladenia a vetrania**	39 115,45	48 112,00
12.1	**Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava**	422,00	519,06
12.2	**Systémy chladenia a vetrania**	38 693,45	47 592,94
13	**Systém prípravy teplej vody**	772,00	949,56
14	**Elektroinštalácia**	44 101,15	54 244,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

01 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **58 303,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	58 303,71	23,00%	13 409,85

Cena s DPH **v EUR** **71 713,56**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

01 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**58 303,71**
D1 - Práce HSV	22 614,59
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	21 850,14
99 - PRESUNY HMÔT	764,45
D2 - Práce PSV	35 689,12
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	11 042,05
771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	7 150,15
775 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	3 505,79
781 - OBKLADY KERAMICKÉ	4 952,10
784 - MAĽBY	9 039,03

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

01 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**58 303,71**
	D	D1	Práce HSV				22 614,59
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				21 850,14
0	K	612421740	Penetračný náter stien	m2	1 130,230	1,84	2 079,62
0	K	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	1 130,230	9,27	10 477,23
0	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm štuková jemná	m2	1 044,190	8,90	9 293,29
	D	99	PRESUNY HMÔT				764,45
0	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,801	48,38	764,45
	D	D2	Práce PSV				35 689,12
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				11 042,05
0	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	kus	20,000	35,02	700,40
0	K	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové	kus	1,000	69,32	69,32
0	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	kus	20,000	81,10	1 622,00
0	K	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	kus	1,000	87,37	87,37
0	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,250	1,80	22,05
0	*M*	*605000034*	*Drevené dvere laminátové plné šír.60-110cm/197cm - D04-7*	*ks*	*20,000*	*249,74*	*4 994,80*
0	*M*	*605000035*	*Drevené dvere laminátové presklenné šír.125-145cm/197cm - D08*	*ks*	*1,000*	*421,05*	*421,05*
0	*M*	*6117103020*	*Zárubňa drevená obkladaná šír.60-110cm - D04-7*	*kus*	*20,000*	*146,28*	*2 925,60*
0	*M*	*611810240*	*Zárubeň drevená obkladaná šír.140cm -08*	*KUS*	*1,000*	*199,46*	*199,46*
	D	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				7 150,15
0	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné,výška do 100 mm	m	51,000	9,10	464,10
0	K	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	90,620	1,82	164,93
0	K	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	90,620	1,66	150,43
0	K	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	90,620	2,04	184,86
0	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	85,520	32,67	2 793,94
0	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,150	1,80	32,67
0	*M*	*597640480*	*Dlaždice keramické podľa výberu investora - P3*	*M2*	*99,680*	*33,70*	*3 359,22*
	D	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				3 505,79
0	K	775511254	Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové vr.podložky a olištovania - P2	M2	81,640	42,43	3 463,99
0	K	998775202	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	%	22,000	1,90	41,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	781	OBKLADY KERAMICKÉ				4 952,10
0	K	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	86,040	1,61	138,52
0	K	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	86,040	29,84	2 567,43
0	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	1,90	28,50
0	*M*	*5976566600*	*Obkladačky keramické podľa výberu investora*	*M2*	*94,650*	*23,43*	*2 217,65*
	D	784	MAĽBY				9 039,03
0	K	784401011	Maľby sádrokartónových stropov a stien vč.podkladného náteru	M2	516,360	4,46	2 302,97
0	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 560,550	1,64	2 559,30
0	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	1 044,190	4,00	4 176,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **122 217,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	122 217,83	23,00%	28 110,10

Cena s DPH **v EUR** **150 327,93**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**122 217,83**
D1 - Práce HSV	117 687,60
1 - ZEMNÉ PRÁCE	11 679,97
2 - ZÁKLADY	599,73
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	320,78
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	81 326,70
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 512,21
99 - PRESUNY HMÔT	3 248,21
D2 - Práce PSV	4 530,23
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	3 540,86
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	989,37

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**122 217,83**
	D	D1	Práce HSV				117 687,60
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				11 679,97
0	K	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore - zatepl.suterénu	m3	93,770	100,78	9 450,14
0	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	85,200	6,61	563,17
0	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	85,200	3,19	271,79
0	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	85,200	5,48	466,90
0	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	85,200	1,36	115,87
0	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	11,680	9,27	108,27
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,680	0,99	11,56
0	K	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	11,680	9,37	109,44
0	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach - spätný zásyp	M3	79,840	7,30	582,83
	D	2	ZÁKLADY				599,73
0	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	12,500	6,53	81,63
0	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	2,250	43,58	98,06
0	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	25,000	15,08	377,00
0	*M*	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové napr.Tatratex pp 200 - drenáž*	*m2*	*13,750*	*3,13*	*43,04*
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				320,78
0	*M*	*583801065*	*Riečné valúny priemerná hr. 10 cm - okap.chodník*	*M2*	*12,300*	*26,08*	*320,78*
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				81 326,70
0	K	625250152	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 30 mm omietka Silikón top vr.oištovania sokeľ nad terénom	m2	1,170	69,32	81,10
0	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený rámovo s prikotvením, hr.100 mm. s omietkou Silikón top vr.oištovania - sokeľ nad terénom	m2	49,100	82,98	4 074,32
0	K	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy - sokeľ a časť I.pp pod terénom	m2	96,330	71,48	6 885,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	625251031	Zatepľovací systém napr. Nobasil FKD Thermal hr. 30 mm omietka Silikón top vr.olištovania - ostenie,štablón	m2	125,260	90,04	11 278,41
0	K	625251125	Zatepľovací systém napr.Nobasil FKD Thermal S hr. 200 mm omietka Silikón top vr.olištovania	m2	480,280	122,86	59 007,20
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				20 512,21
0	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	605,860	3,35	2 029,63
0	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	605,860	1,55	939,08
0	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr. Baumit - montáž	m2	605,860	2,05	1 242,01
0	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	605,860	2,08	1 260,19
0	K	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr.Baumit - demontáž	m2	605,860	0,92	557,39
0	K	978071321	Odsekanie a odstránenie izol. z dosiek objemovej hm. nad 120 kg/m3, hr. do 50 mm, plochy nad 1 m2 - ostenie B1	M2	61,530	3,21	197,51
0	K	978071621	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. do 120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2 -0,102t - fasáda,sokeľ,suterén pod terénom B1	M2	597,320	3,61	2 156,33
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,271	17,87	1 202,13
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 278,149	0,49	626,29
0	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,271	14,01	942,47
0	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	201,813	1,47	296,67
0	K	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	67,271	83,72	5 631,93
0	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	14,66	469,12
0	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého triedy C12/15	m3	1,280	116,86	149,58
0	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	50,400	1,52	76,61
0	K	10000023	Demontáž prístrešku vstupu čelný + spätná montáž - B5	KS	2,000	374,91	749,82
0	K	10000024	Demontáž prístrešku vstupu bočný + spätná montáž - B5	KS	1,000	677,85	677,85
0	*M*	*00000027*	*Označenie budovy s erbom*	*€*	*1,000*	*1 194,08*	*1 194,08*
0	*M*	*592000102*	*Betón obrubník parkový rozm.100/20/5*	*kus*	*33,000*	*3,44*	*113,52*
	D	99	PRESUNY HMÔT				3 248,21
0	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,108	45,68	3 248,21
	D	D2	Práce PSV				4 530,23
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				3 540,86
0	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	90,500	0,37	33,49
0	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením - sokľová stena pod terénom	m2	90,500	7,15	647,08
0	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,450	2,10	38,66
0	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - sokľová stena po terénom*	*T*	*0,023*	*2 786,59*	*64,09*
0	*M*	*283220196*	*Hydroizolačná nopová fólia pre odvádzanie vlhkosti stien a podláh vč.montáže - sokľová stena po terénom*	*M2*	*99,550*	*15,94*	*1 586,83*
0	*M*	*628322840*	*Pásy asfaltové nastaviteľné klasické napr.HYDROBIT V 60 S 42 H 01 - sokľová stena po terénom*	*M2*	*108,600*	*10,78*	*1 170,71*
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				989,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	764711114	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 250 mm	m	48,000	20,16	967,68
0	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,050	1,80	21,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 020,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 020,10	23,00%	924,62

Cena s DPH **v EUR** **4 944,72**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 020,10**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	3 306,20
D3 - 213 2 PPV a HZS	713,90

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

02 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 020,10**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	D2	210 22 Vedenia uzemňovacie				3 306,20
1	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	100,000	3,48	348,00
2	*M*	*3549000O33*	*Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)*	*m*	*100,000*	*1,60*	*160,00*
3	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	25,000	3,50	87,50
4	*M*	*3549000O05*	*Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)*	*m*	*25,000*	*4,46*	*111,50*
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	110,000	7,83	861,30
6	*M*	*3549001O70*	*Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)*	*m*	*110,000*	*1,60*	*176,00*
7	*M*	*3549001O88*	*- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty*	*kus*	*3,000*	*3,85*	*11,55*
8	*M*	*3549001O88.9*	*Strešný držiak vedenia 165 MBG 8-10, 5218700*	*kus*	*110,000*	*2,78*	*305,80*
9	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	55,000	11,54	634,70
10	*M*	*3549001O82*	*Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)*	*m*	*55,000*	*2,53*	*139,15*
11	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	2,000	18,64	37,28
12	*M*	*3549034O11*	*Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm*	*kus*	*2,000*	*20,29*	*40,58*
13	*M*	*3549034O22*	*- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm*	*kus*	*2,000*	*1,78*	*3,56*
14	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	17,000	5,93	100,81
15	*M*	*3549041O02*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336007, typ 226 8-10, pre vodič D8-10/16-FL30*	*kus*	*5,000*	*5,29*	*26,45*
16	*M*	*3549041O03*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30*	*kus*	*12,000*	*6,59*	*79,08*
17	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,000	7,79	31,16
18	*M*	*3549040O62.1*	*Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT*	*kus*	*4,000*	*2,09*	*8,36*
19	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	10,000	5,15	51,50
20	*M*	*3549092V01*	*Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2*	*kus*	*10,000*	*0,59*	*5,90*
21	*M*	*3549092V02*	*- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)*	*kus*	*10,000*	*0,79*	*7,90*
22	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	29,88	59,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*3549090O05*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom*	*kus*	*2,000*	*9,18*	*18,36*
	D	D3	213 2 PPV a HZS				713,90
24	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	10,000	25,99	259,90
25	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	20,000	22,70	454,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 431,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 431,78	23,00%	2 169,31

Cena s DPH **v EUR** **11 601,09**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 431,78**
D1 - Práce PSV	9 431,78
786 - ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	9 431,78

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 431,78**
	D	D1	Práce PSV				9 431,78
	D	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY				9 431,78
0	K	786631141	Exteriérové žalúzie horizontálne ZN 90M s pohonom elox.Al d+m - kancelárie	m2	22,680	415,00	9 412,20
0	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 6 do 12 m	%	8,900	2,20	19,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **163 948,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	163 948,41	23,00%	37 708,13

Cena s DPH **v EUR** **201 656,54**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**163 948,41**
D1 - Práce HSV	49 805,88
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 010,37
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	311,40
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8 458,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	36 302,09
99 - PRESUNY HMÔT	723,04
D2 - Práce PSV	114 142,53
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 009,01
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	372,87
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	40 109,48
763 - DREVOSTAVBY	32 265,00
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 193,11
765 - KRYTINY TVRDÉ	19 517,77
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 091,53
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 075,49
775 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	2 371,73
783 - NÁTERY	10 136,54

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**163 948,41**
	D	D1	Práce HSV				49 805,88
	D	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4 010,37
0	K	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 širky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	12,000	27,27	327,24
0	K	342272115	Priečky z presných porobetónových tvárnic P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	14,950	59,98	896,70
0	K	342272117	Priečky z presných porobetónových tvárnic P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	34,520	62,57	2 159,92
0	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú - m.č.108	m3	0,630	469,95	296,07
0	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22.- preklady IPE 140	t	0,071	2 677,95	190,13
0	K	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm - m.č.111,113	m2	1,100	127,55	140,31
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				311,40
0	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných nosníkov prefa prekladov výšky do 150 mm	kus	18,000	17,30	311,40
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				8 458,98
0	K	631346661	Mazanina z betónu vodoizolačného napr. Baumit WU 30 - P5	m3	1,750	432,27	756,47
0	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm - P4	m2	58,440	42,73	2 497,14
0	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm - pod odstránené pódium a kachľovú pec a pod P2	m2	116,800	38,30	4 473,44
0	K	6324770061	Penetračný náter napr.Baumit Grund pod potery	m2	116,800	1,42	165,86
0	K	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2	kus	20,000	24,85	497,00
0	K	642952220	Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 2, 5 do 4 m2	kus	1,000	34,59	34,59
0	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 - vyspravenie otvoru v základe s hydroizoláciou	kus	1,000	34,48	34,48
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				36 302,09
0	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	511,480	10,44	5 339,85
0	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do100 mm, -0,19600t - B4	m2	12,430	10,67	132,63
0	K	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t - B4	M2	16,670	10,36	172,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - B3	M2	70,130	8,51	596,81
0	K	965081818	Príplatok za osekanie lepidla po odstránení dlažby	M2	70,130	1,40	98,18
0	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,270	17,97	76,73
0	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 - B2	kus	19,000	1,26	23,94
0	K	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t -B2	M2	29,150	26,34	767,81
0	K	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t - B2	M2	3,220	23,72	76,38
0	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t - B4	m2	6,520	7,26	47,34
0	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t - B4	m3	0,630	69,97	44,08
0	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t - pre rúry	kus	2,000	14,69	29,38
0	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t - preklady a oceľ. profily	kus	18,000	7,52	135,36
0	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	18,700	11,82	221,03
0	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	1 124,910	1,65	1 856,10
0	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	29,500	5,61	165,50
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	101,471	16,93	1 717,90
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 927,949	0,49	944,70
0	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	101,471	13,40	1 359,71
0	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	304,413	1,64	499,24
0	K	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	101,471	98,20	9 964,45
0	K	762131811	Demontáž debnenia stien z hrubých dosiek alebo lát - čelo pódia B11	m2	9,400	1,72	16,17
0	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t - B9	m	448,000	7,97	3 570,56
0	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t - B9	m	419,400	10,56	4 428,86
0	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t - B9	m2	291,000	5,20	1 513,20
0	K	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t - laminátova podlaha ,pódium B11	m2	94,160	5,88	553,66
0	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t - B9	m2	291,000	2,30	669,30
0	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t - B8	m	44,200	1,41	62,32
0	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t - B8	m2	3,000	4,93	14,79
0	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - B8	m	44,200	2,41	106,52
0	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t - B8	kus	4,000	8,27	33,08
0	K	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t - B9	m	22,100	0,93	20,55
0	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t - B8	m	40,200	3,81	153,16
0	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	kus	4,000	2,70	10,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	764456880	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	kus	4,000	3,13	12,52
0	K	13	Vyrezanie otvoru cez celú skladbu podlahy pôjdu priem 20cm	KUS	1,000	43,92	43,92
0	K	10000035	Rozobratie kachľovej pece s odvozom - B12	KS	1,000	822,86	822,86
	D	99	PRESUNY HMÔT				723,04
0	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,811	45,73	723,04
	D	D2	Práce PSV				114 142,53
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				2 009,01
0	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	34,780	0,34	11,83
0	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,050	1,80	19,89
0	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - P5*	*T*	*0,009*	*2 903,24*	*26,13*
0	*M*	*111634560*	*Plastický hydraulický tesniaci systém napr.AQUAFIN 2K vč.náteru - 2x P5*	*m2*	*69,560*	*28,05*	*1 951,16*
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				372,87
0	K	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne rohoží,dosiek,pásov - vnút.stena I.pp	M2	12,110	5,84	70,72
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,000	1,90	41,80
0	*M*	*283765006*	*Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.100m - vnút.stena I.pp*	*M2*	*12,800*	*20,34*	*260,35*
	D	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				40 109,48
0	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	285,550	7,70	2 198,74
0	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	285,550	12,63	3 606,50
0	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	285,550	11,94	3 409,47
0	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,994	192,07	1 919,55
0	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - štablón	m2	59,430	33,47	1 989,12
0	K	762421500	Montáž obloženia stropov na podkladový rošt - štablón	m	60,000	8,65	519,00
0	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	56,600	5,32	301,11
0	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	66,120	1,80	119,02
0	*M*	*605000019*	*Drevené priehradové väzníky d+m na m2 plochy strechy vr.povrch úpravy*	*M2*	*285,500*	*75,03*	*21 421,07*
0	*M*	*6051255212*	*Rezivo z dosák - debnenie*	*M3*	*7,710*	*412,54*	*3 180,68*
0	*M*	*605150030*	*Hranolčeky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.660-900 cm - laťovanie,rošt štablóna*	*M3*	*3,181*	*454,33*	*1 445,22*
	D	763	DREVOSTAVBY				32 265,00
0	K	763122141	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm - obklad rúr	m2	1,550	42,45	65,80
0	K	763133210	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm vr.parozábrany - I - III podlažie	m2	516,360	57,92	29 907,57
0	K	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	102,000	1,68	171,36
0	*M*	*000000050*	*Ozdobná lišta z polystyrénu vr.nalepenia do silikónu 2x náter - pod strop*	*M*	*185,500*	*11,43*	*2 120,27*
	D	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				3 193,11
0	K	764172073	Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st	m	42,600	13,42	571,69
0	K	764172110	Krytina z LPL plechu lemovanie komína na ploche	m2	3,500	56,86	199,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	764721114	Oplechovanie styk stena strecha z LPL plechu rš 250 mm - striešky	m	11,000	12,58	138,38
0	K	764751113	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 120 mm	m	42,000	23,86	1 002,12
0	K	764751133	Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm	kus	4,000	20,81	83,24
0	K	764751143	Odpadné rúry z LPL plechu výtokové koleno UTK D 120 mm	kus	4,000	24,12	96,48
0	K	764751152	Odpadné rúry z LPL plechu odskok SOKN D 120 mm	kus	4,000	42,74	170,96
0	K	764761132	Žľaby z LPL plechu žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	42,600	19,38	825,59
0	K	764761172	Žľaby z LPL plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	4,000	5,73	22,92
0	K	764761232	Žľaby z LPL plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	4,000	14,03	56,12
0	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,000	1,90	26,60
	D	765	KRYTINY TVRDÉ				19 517,77
0	K	765311723	Krytina keramická pálená vetrací pás proti vtákom	m	42,600	5,06	215,56
0	K	765313002	Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou razenou na sucho,strechy jednoduché	M2	285,550	64,40	18 389,42
0	K	765313313	Krytina keramická pálená hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás universální	m	21,300	36,85	784,91
0	K	765314192	Príplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií,strešných okien a pod.	M	7,000	8,84	61,88
0	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,000	2,00	66,00
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 091,53
0	K	766672031	Montáž strešného výlezu s lemovaním	kus	1,000	46,27	46,27
0	K	766672055	Montáž sklápacích schodov napr.FAKRO	kus	1,000	35,54	35,54
0	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,80	9,00
0	*M*	*611390763*	*Strešný výlez napr.VLT 46x61cm s integr.lemovaním pre sklon strechy od 15-60 stupňov*	*kus*	*1,000*	*342,71*	*342,71*
0	*M*	*6113909523*	*Stropné sklápacie schody požiarne napr. LWF zateplené biela doska - 58x98 cm*	*ks*	*1,000*	*658,01*	*658,01*
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				3 075,49
0	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,500	1,90	19,95
0	K	R0003251	Montáž stien z laminodosky	M2	10,250	23,14	237,19
0	*M*	*000000040*	*Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky od 2,05-250m*	*M2*	*10,250*	*201,89*	*2 069,37*
0	*M*	*000000040.*	*Dvere jednokrídlové s wc zámkom z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi*	*KUS*	*3,000*	*174,60*	*523,80*
0	*M*	*142212910*	*Rúrky bezošvé akosť 11353.0 vonk. D219 mm hr. steny 6,3 mm d+m ako chránička prierazov v murive medzi oknami*	*M*	*3,000*	*75,06*	*225,18*
	D	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				2 371,73
0	K	998775202	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch do výšky od 6 m do 12 m	%	55,000	2,00	110,00
0	K	775591902	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh drevených, stredné - jestv.drevená podlaha	m2	146,580	15,43	2 261,73
	D	783	NÁTERY				10 136,54
0	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - ok podlahy m.č.001 zospodu a z vrchu,zábradlie schodiska	m2	73,060	9,75	712,34
0	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - ok podlahy m.č.001 zospodu a z vrchu	m2	58,560	5,08	297,48
0	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením - jestv.drevená podlaha	m2	146,580	7,44	1 090,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	146,580	11,82	1 732,58
0	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB - debnenie ,laťovanie	m2	809,100	7,04	5 696,06
0	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním- ok podlahy m.č.001	m2	58,560	2,40	140,54
0	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - sokeľ	m2	135,750	3,44	466,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.2 - Zdravotechnika

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 202,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 202,50	23,00%	2 576,58

Cena s DPH **v EUR** **13 779,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.2 - Zdravotechnika

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 202,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 591,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 071,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	924,80
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	5 595,05
M - Práce a dodávky M	1 610,73
23-M - Montáže potrubia	1 610,73

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

Časť:

04.2 - Zdravotechnika

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 202,50**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 591,77
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 071,92
1	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	5,000	198,83	994,15
2	K	721110905	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	ks	5,000	283,01	1 415,05
3	K	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	5,000	43,03	215,15
4	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	5,000	12,27	61,35
5	K	721140912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	6,000	34,05	204,30
6	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	4,000	45,48	181,92
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				924,80
7	K	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40	súb	1,000	109,35	109,35
8	K	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	3,000	29,71	89,13
9	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE 25/2,7	m	5,000	26,74	133,70
10	K	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	4,000	29,96	119,84
11	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	8,000	2,85	22,80
12	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	4,000	3,58	14,32
13	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	18,000	14,60	262,80
14	K	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000	9,60	48,00
15	*M*	*5511083500*	*Ventil priamy priechodný K E 83 E 1/2"*	*ks*	*3,000*	*9,52*	*28,56*
16	*M*	*5511318800*	*Ventil privzdušňovací DN 100*	*ks*	*4,000*	*15,49*	*61,96*
17	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	2,21	33,15
18	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,026	45,91	1,19
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 595,05
19	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	3,000	17,30	51,90
20	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	50,80	50,80
21	*M*	*5510672900*	*Nádržka T 2431-01*	*ks*	*1,000*	*39,51*	*39,51*
22	K	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	1,000	62,68	62,68
23	*M*	*6423003700*	*WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad*	*ks*	*1,000*	*92,98*	*92,98*
24	K	725119701	Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	súb	3,000	82,97	248,91
25	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	3,000	12,09	36,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	2,000	41,54	83,08
27	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	3,000	83,01	249,03
28	*M*	*6421370600*	*Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery*	*ks*	*3,000*	*89,71*	*269,13*
29	K	725291111	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické toaletní deska rovná šířka 500 mm	súb	4,000	72,88	291,52
30	K	725291311	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické věšák trojitý	súb	4,000	48,09	192,36
31	K	725291411	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické držák na toaletní papír	súb	4,000	49,67	198,68
32	K	725291511	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	súb	3,000	83,06	249,18
33	K	725291521	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové zásobník toaletných papierov	súb	3,000	84,06	252,18
34	K	725291531	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové zásobník papierových uterákov	súb	3,000	76,41	229,23
35	K	725291703	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované madlo rovné dl 500 mm	súb	1,000	47,16	47,16
36	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,01707t	súb	1,000	9,53	9,53
37	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	54,22	108,44
38	*M*	*6428121100*	*Drez biely keramický 792 v*	*ks*	*2,000*	*4,69*	*9,38*
39	*M*	*6425211500*	*Pisoár biely 4406 V*	*ks*	*2,000*	*295,10*	*590,20*
40	*M*	*6423463200*	*Misa záchodová biela vnútorný zapustený odpad 615x370x395 1*	*ks*	*3,000*	*125,60*	*376,80*
41	*M*	*6423455200*	*Misa záchodová biela univerzálny odpad 630x350x390 1*	*ks*	*1,000*	*108,45*	*108,45*
42	*M*	*6423005100*	*WC obyčajné biele 22008 výber spodný odpad*	*ks*	*1,000*	*148,10*	*148,10*
43	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	1,000	17,67	17,67
44	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	4,000	151,24	604,96
45	*M*	*5413229500*	*Zasobník teplej vody elektrický eo 937 160l*	*ks*	*4,000*	*28,74*	*114,96*
46	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	7,000	5,75	40,25
47	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	4,000	18,63	74,52
48	*M*	*5514312900*	*Batéria drezová mosadzná so spodným výtokomc 1/2"x 150 mm*	*ks*	*4,000*	*66,01*	*264,04*
49	K	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do DN 32	ks	6,000	8,81	52,86
50	*M*	*5516025100*	*Ventil odpadový umyvadllový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou*	*ks*	*6,000*	*60,77*	*364,62*
51	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	3,000	10,16	30,48
52	*M*	*5516131000*	*Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40 mm z PH*	*ks*	*3,000*	*0,13*	*0,39*
53	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	0,70	2,10
54	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,653	50,07	32,70
	D	M	Práce a dodávky M				1 610,73
	D	23-M	Montáže potrubia				1 610,73
55	K	230150001	Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 60,3 x 6.3	m	9,000	57,33	515,97
56	K	230150007	Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 6.3	m	5,000	79,72	398,60
57	K	230150061	Zhotovenie odbočky z rúr tr.17 - Rena D x t 60,3 x 6.3	ks	4,000	127,48	509,92
58	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9	m	22,000	2,85	62,70
59	K	230180015	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 4.3	m	6,000	3,48	20,88
60	K	230180151	Zhotovenie odbočky PVC DN 15 - 25	ks	8,000	6,82	54,56
61	K	230180152	Zhotovenie odbočky PVC DN 32 - 50	ks	5,000	9,62	48,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

05 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Andrejová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant:
Ing. arch. Matúš Doričko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 329,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 329,90	23,00%	4 675,88

Cena s DPH **v EUR** **25 005,78**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

05 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 329,90**
D1 - Práce PSV	20 329,90
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	20 329,90

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

05 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: | Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová | Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 329,90**
	D	D1	Práce PSV				20 329,90
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				20 329,90
0	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne - 2 vrstvy pôjd	m2	463,620	10,59	4 909,74
0	K	713191323	Montáž fólie s prelepením spojov páskou - strecha	M2	285,550	2,82	805,25
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	122,490	2,19	267,86
0	*M*	*2832000200*	*Difúzne fólie paropriepustné - strecha*	*M2*	*314,100*	*3,11*	*976,85*
0	*M*	*631017010304*	*Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 100 mm - pôjd*	*M2*	*215,060*	*24,92*	*5 359,30*
0	*M*	*631017010310*	*Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 200 mm - pôjd*	*M2*	*271,740*	*29,48*	*8 010,90*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

06 - Zateplenie stropu suterénu

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 889,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 889,42	23,00%	1 584,57

Cena s DPH **v EUR** **8 473,99**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

06 - Zateplenie stropu suterénu

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 889,42**
D1 - Práce PSV	6 889,42
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	6 889,42

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

06 - Zateplenie stropu suterénu

Miesto: | Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová | Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 889,42**
	D	D1	Práce PSV				6 889,42
	D	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				6 889,42
0	K	713111124	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, pristrelením - I.pp	m2	128,970	25,00	3 224,25
0	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	43,000	1,78	76,54
0	*M*	*631017010304*	*Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 100 mm - strop I.pp*	*M2*	*135,420*	*26,50*	*3 588,63*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

07 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **50 907,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	50 907,98	23,00%	11 708,84

Cena s DPH **v EUR** **62 616,82**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

07 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**50 907,98**
D1 - Práce HSV	3 420,48
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 789,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 510,03
99 - PRESUNY HMÔT	121,06
D2 - Práce PSV	47 487,50
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 570,69
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	44 916,81

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

07 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 907,98**
	D	D1	Práce HSV				3 420,48
	D	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 789,39
0	K	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	18,000	25,33	455,94
0	K	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	31,000	28,70	889,70
0	K	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	5,000	88,75	443,75
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 510,03
0	K	968062354	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t - B7	m2	7,320	16,77	122,76
0	K	968062355	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t - B7	m2	1,800	11,34	20,41
0	K	968062356	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t - B7	m2	80,640	8,88	716,08
0	K	968062456	Vybúranie drevených,plastových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t - B7	M2	16,890	10,76	181,74
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,200	17,68	109,62
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	117,800	0,52	61,26
0	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,200	13,34	82,71
0	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,600	1,52	28,27
0	K	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	6,200	30,19	187,18
	D	99	PRESUNY HMÔT				121,06
0	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,453	49,35	121,06
	D	D2	Práce PSV				47 487,50
	D	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				2 570,69
0	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	M	49,600	14,82	735,07
0	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,880	1,80	23,24
0	*M*	*6119000970*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.250mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*49,600*	*36,54*	*1 812,38*
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				44 916,81
0	K	7676311000	Montáž okien,stien a dverí plastových	M2	106,570	59,76	6 368,62
0	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,000	1,86	61,49
0	*M*	*767100001*	*Plastové okná a steny vr.zasklenia 3sklo kompl. - O1-6*	*M2*	*89,680*	*294,13*	*26 377,58*
0	*M*	*767100002*	*Plastové dvere vonkajšie vč.rámu plné alebo zasklenné dodávka - D01-03*	*M2*	*16,890*	*716,94*	*12 109,12*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

08 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **30 000,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	30 000,00	23,00%	6 900,00

Cena s DPH **v EUR** **36 900,00**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

08 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 000,00**
D1 - Práce HSV	30 000,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 000,00

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

08 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: | Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová | Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 000,00**
	D	D1	Práce HSV				30 000,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				30 000,00
0	*M*	*00000037*	*Stoličkový výťah s montážou a dovozom*	*€*	*1,000*	*23 000,00*	*23 000,00*
0	*M*	*00000038*	*Oceľová žiarovozink.rampa so zábradlím pre imobilných rozm.420x130cm vr.spodnej stavby,dovozu d+m*	*€*	*1,000*	*7 000,00*	*7 000,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

09 - Zelené opatrenia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 977,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 977,30	23,00%	2 524,78

Cena s DPH **v EUR** **13 502,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

09 - Zelené opatrenia

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 977,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 977,30
1 - Zemné práce	4 985,82
4 - Vodorovné konštrukcie	186,71
5 - Komunikácie	268,70
8 - Rúrové vedenie	5 432,90
99 - Presun hmôt HSV	103,17

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

09 - Zelené opatrenia

Miesto: | Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová | Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 977,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 977,30
	D	1	Zemné práce				4 985,82
1	K	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	50,000	6,47	323,50
2	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 100 l/min.	deň	50,000	4,24	212,00
3	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3do 100 m3	m3	15,500	25,85	400,68
4	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,500	3,79	58,75
5	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 3 do 100 m3	m3	69,500	15,70	1 091,15
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	69,500	1,86	129,27
7	K	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	1,500	37,85	56,78
8	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,500	11,21	16,82
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	74,000	11,76	870,24
10	K	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 8 m	m2	15,000	19,06	285,90
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m	m2	74,000	4,12	304,88
12	K	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 8 m	m2	15,000	7,93	118,95
13	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	85,000	4,56	387,60
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,000	8,58	729,30
	D	4	Vodorovné konštrukcie				186,71
15	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,500	41,49	186,71
	D	5	Komunikácie				268,70
16	K	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm	m2	9,600	27,99	268,70
	D	8	Rúrové vedenie				5 432,90
17	K	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	3,000	3,44	10,32
18	*M*	*2861107400*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 110x2.7x6000*	*ks*	*3,270*	*22,32*	*72,99*
19	K	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	27,000	4,64	125,28
20	*M*	*2861107500*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 4.0x6000*	*ks*	*5,450*	*48,23*	*262,85*
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	37,000	3,40	125,80
22	K	893841001	Osadenie plastovej dažďovej nádrže objem do 6000 l	ks	287,000	9,16	2 628,92
23	*M*	*PC001*	*Dodávka plastovej nádrže 5,5 m3*	*ks*	*1,000*	*1 760,56*	*1 760,56*
24	K	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 60 potr. ved.), tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm	ks	1,000	34,05	34,05
25	*M*	*PC002*	*Kanalizačná šachta plastá DN 600-hl.1600 mm*	*ks*	*1,000*	*302,18*	*302,18*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	8,13	8,13
27	*M*	*5524214200*	*Poklop T-600P*	*ks*	*1,000*	*61,32*	*61,32*
28	*M*	*PC003*	*Lapač strešných splavenín DN 100 dodávka+montáž*	*ks*	*3,000*	*13,50*	*40,50*
	D	99	Presun hmôt HSV				103,17
29	K	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	11,239	9,18	103,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.1 - Tepelné čerpadlo

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **22 112,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	22 112,15	23,00%	5 085,79

Cena s DPH **v EUR** **27 197,94**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.1 - Tepelné čerpadlo

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 112,15**
PSV - Práce a dodávky PSV	21 317,35
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	21 317,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	794,80

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.1 - Tepelné čerpadlo

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 112,15**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 317,35
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				21 317,35
1	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 639,76	3 279,52
2	*M*	*Z015234*	*Splitové tepelné čerpadlo s DC inverterom bez elektrického ohrevu, Q=7,58 kW (A7/W35), P=1,50 kW, COP=5,00, Lw=60 dB*	*ks*	*2,000*	*8 738,38*	*17 476,76*
3	*M*	*ZK04097*	*Výhrevný pás pre vaňu kondenzáru 1,2 m*	*ks*	*2,000*	*149,36*	*298,72*
4	*M*	*zk02929*	*Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem*	*ks*	*2,000*	*128,31*	*256,62*
5	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,150	0,93	5,73
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				794,80
6	K	7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	189,98	379,96
7	K	7776946	Uvedenie do prevádzky tepelné čerpadlo (10 hod)	ks	2,000	207,42	414,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.2 - Vykurovací systém

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 730,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	21 730,15	23,00%	4 997,93

Cena s DPH **v EUR** **26 728,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.2 - Vykurovací systém

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 730,15**
PSV - Práce a dodávky PSV	19 303,87
713 - Izolácie tepelné	1 305,83
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	642,38
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 379,97
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 161,70
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 890,70
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 043,67
D4 - Rozvody z nelegovanej ocele	2 879,62
M - Práce a dodávky M	1 546,42
23-M - Montáže potrubia	527,18
95-M - Revízie	1 019,24
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	879,86

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Časť:

10.2 - Vykurovací systém

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 730,15**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 303,87
	D	713	Izolácie tepelné				1 305,83
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,000	4,54	113,50
2	*M*	*azf1623*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 15 x 25 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*6,000*	*2,38*	*14,28*
3	*M*	*azf1634*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 18 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*4,000*	*3,44*	*13,76*
4	*M*	*azf1635*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 22 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*11,000*	*3,68*	*40,48*
5	*M*	*azf1636*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 28 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*16,000*	*3,35*	*53,60*
6	*M*	*azf1637*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 35 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*10,000*	*3,78*	*37,80*
7	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	116,000	5,28	612,48
8	*M*	*azf1638*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 42 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*43,000*	*5,01*	*215,43*
9	*M*	*azf1640*	*Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 54 x 30 izolácia-trubica, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0.040W/m.K*	*m*	*35,000*	*5,38*	*188,30*
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,100	1,24	16,20
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				642,38
11	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"	ks	1,000	52,05	52,05
12	*M*	*4205684*	*HVDT 120/80 2"-AG LS*	*ks*	*1,000*	*558,89*	*558,89*
13	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	10,71	10,71
14	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	6,220	3,33	20,73
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				4 379,97
15	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	132,61	132,61
16	*M*	*7842200*	*Akumulačný zásobník s izoláciou V=778 l, strieborná, 3 bar/95 °C*	*ks*	*1,000*	*1 504,58*	*1 504,58*
17	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	3,000	6,53	19,59
18	*M*	*8204301*	*Expanzná nádoba V=18 l, 4 bar / 1,5 bar*	*ks*	*3,000*	*65,81*	*197,43*
19	*M*	*9200140*	*KS 8-33, konzola s páskou*	*ks*	*3,000*	*13,25*	*39,75*
20	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	16,83	16,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	4,79	4,79
22	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	19,99	19,99
23	K	732420813.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	1,000	10,10	10,10
24	K	732491020.S	Montáž normovaného čerpadla DN 50	ks	1,000	21,39	21,39
25	*M*	*7172174*	*Komunikačný modul LON pre montáž do regulácie V-300*	*ks*	*1,000*	*174,12*	*174,12*
26	*M*	*7172173*	*Komunikačný modul LON na montáž do V-100*	*ks*	*1,000*	*209,14*	*209,14*
27	*M*	*7143495*	*Spojovací kábel LOM pre výmenu dát medzi reguláciami s konektorom RJ45, 7 m*	*ks*	*1,000*	*42,19*	*42,19*
28	*M*	*7143497*	*Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice*	*ks*	*1,000*	*8,83*	*8,83*
29	*M*	*7438702*	*Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) na meranie teploty v ponornom púzdre s káblom 5,8 m*	*ks*	*1,000*	*68,64*	*68,64*
30	*M*	*7426463*	*Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) na meranie teploty na rúrke s káblom 5,8 m*	*ks*	*1,000*	*68,14*	*68,14*
31	K	KAM	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	180,54	180,54
32	*M*	*1111279*	*Chemická úpravňa vody 40*	*ks*	*1,000*	*1 616,33*	*1 616,33*
33	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	46,800	0,96	44,98
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				4 161,70
34	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	6,000	14,23	85,38
35	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	3,500	14,94	52,29
36	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	11,000	17,22	189,42
37	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	16,000	23,36	373,76
38	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	28,43	284,30
39	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	43,000	31,23	1 342,89
40	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	35,000	43,51	1 522,85
41	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	200,000	0,82	164,00
42	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	78,000	1,07	83,46
43	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	44,110	1,44	63,35
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 890,70
44	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	4,30	38,70
45	*M*	*003L0364*	*RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s vonkajším 3/4" závitom, minimálny odber 10ks*	*ks*	*2,000*	*16,35*	*32,70*
46	*M*	*6811500*	*Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom*	*ks*	*1,000*	*1 386,28*	*1 386,28*
47	*M*	*7945680*	*Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact*	*ks*	*1,000*	*120,98*	*120,98*
48	*M*	*I0603015SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2", SP 603*	*ks*	*6,000*	*5,43*	*32,58*
49	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	5,28	42,24
50	*M*	*7613000*	*MK 3/4", guľový kohút so zaistením*	*ks*	*3,000*	*39,55*	*118,65*
51	*M*	*I0603020SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 3/4", SP 603*	*ks*	*5,000*	*7,60*	*38,00*
52	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5,31	10,62
53	*M*	*7613100*	*MK 1", guľový kohút so zaistením*	*ks*	*1,000*	*65,51*	*65,51*
54	*M*	*I0603025SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 1", SP 603*	*ks*	*1,000*	*11,75*	*11,75*
55	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	15,000	5,98	89,70
56	*M*	*ZK04657*	*Odkaľovač 5/4"*	*ks*	*2,000*	*277,86*	*555,72*
57	*M*	*I0603032SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4", SP 603*	*ks*	*13,000*	*16,07*	*208,91*
58	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	8,94	35,76
59	*M*	*I0603040SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4", SP 603*	*ks*	*4,000*	*30,96*	*123,84*
60	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	10,38	62,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	*M*	*I0603050SP*	*Kúrenárske šróbenie - priame - 2", SP 603*	*ks*	*6,000*	*58,95*	*353,70*
62	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	2,73	10,92
63	*M*	*508041*	*Automatický hygroskopický odvzdušňovací ventil - 1/2", HYGRO*	*ks*	*4,000*	*6,83*	*27,32*
64	*M*	*500280*	*Redukcia - 1/2"Mx3/8"F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM*	*ks*	*4,000*	*1,95*	*7,80*
65	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	2,000	4,38	8,76
66	*M*	*013G0014*	*RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73, balenie 75ks*	*ks*	*2,000*	*19,53*	*39,06*
67	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	2,22	4,44
68	*M*	*013G5062*	*RA 5062 - prvky diaľkového nastavovania pre ventilové telesá RA, rozsah 8..28°C, kapilára 2,0 m, balenie 24ks*	*ks*	*2,000*	*94,85*	*189,70*
69	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	2,77	11,08
70	*M*	*8363R004*	*Guľový uzáver voda - 1/2"FF; páčka , FIV.8363*	*ks*	*4,000*	*6,32*	*25,28*
71	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	3,55	7,10
72	*M*	*8363R005*	*Guľový uzáver voda - 3/4"FF; páčka , FIV.8363*	*ks*	*2,000*	*9,00*	*18,00*
73	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	7,000	4,64	32,48
74	*M*	*8363R007*	*Guľový uzáver voda - 5/4"FF; páčka , FIV.8363*	*ks*	*7,000*	*22,40*	*156,80*
75	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	5,43	21,72
76	*M*	*8363R008*	*Guľový uzáver voda - 6/4"FF; páčka , FIV.8363*	*ks*	*4,000*	*38,82*	*155,28*
77	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	4,000	6,23	24,92
78	*M*	*8363R009*	*Guľový uzáver voda - 2"FF; páčka , FIV.8363*	*ks*	*4,000*	*54,21*	*216,84*
79	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,14	3,14
80	*M*	*I08018012*	*Spätný ventil ťažký - 1/2"FF; Kv 1,50, FIV.08018*	*ks*	*1,000*	*14,50*	*14,50*
81	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,99	6,99
82	*M*	*I08018114*	*Spätný ventil ťažký - 5/4"FF; Kv 7,50, FIV.08018*	*ks*	*1,000*	*46,35*	*46,35*
83	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	11,46	11,46
84	*M*	*I08018200*	*Spätný ventil ťažký - 2"FF; Kv 15,00, FIV.08018*	*ks*	*1,000*	*86,45*	*86,45*
85	K	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	6,000	8,85	53,10
86	K	734291320.S	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	4,24	4,24
87	*M*	*I08412012*	*Filter závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477, FIV.08412*	*ks*	*1,000*	*6,81*	*6,81*
88	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,43	6,43
89	*M*	*I08412114*	*Filter závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00, FIV.08412*	*ks*	*1,000*	*25,71*	*25,71*
90	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	9,95	9,95
91	*M*	*I08412200*	*Filter závitový - 2"FF; 500 µm; Kv 36,00, FIV.08412*	*ks*	*1,000*	*60,18*	*60,18*
92	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	9,28	9,28
93	*M*	*198720*	*Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN32, Rp 5/4", Kvs 16*	*ks*	*1,000*	*76,43*	*76,43*
94	K	734412310	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	26,60	53,20
95	*M*	*GZG0000101*	*Teplomer axiálny - 0° C až 120° C; zadné napojenie 1/2"; D 63/L 50mm*	*ks*	*2,000*	*11,46*	*22,92*
96	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	49,60	49,60
97	K	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,000	5,94	23,76
98	*M*	*3885000391*	*Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm*	*ks*	*3,000*	*3,69*	*11,07*
99	*M*	*3885000390*	*Návarok priamy M20x1,5mm-19mm*	*ks*	*1,000*	*3,49*	*3,49*
100	*M*	*P701611*	*HERZ PIPEFIX Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - R 1/2" vo.z.*	*ks*	*2,000*	*3,48*	*6,96*
101	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	53,680	0,25	13,26
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 043,67
102	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	67,000	6,50	435,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,21	11,21
104	*M*	*K001160040090 16011*	*Radiátor 11K 600x0400*	*ks*	*1,000*	*73,85*	*73,85*
105	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,23	14,23
106	*M*	*K001160080090 16011*	*Radiátor 11K 600x0800*	*ks*	*1,000*	*108,31*	*108,31*
107	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	28,000	6,68	187,04
108	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	10,89	54,45
109	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	0,95	142,50
110	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,050	1,38	16,58
	D	D4	Rozvody z nelegovanej ocele				2 879,62
111	*M*	*IVC11.15*	*Nátrubok - presuvný - C - 15mm, IVC11*	*ks*	*4,000*	*2,63*	*10,52*
112	*M*	*IVC11.18*	*Nátrubok - presuvný - C - 18mm, IVC11*	*ks*	*16,000*	*3,08*	*49,28*
113	*M*	*IVC11.22*	*Nátrubok - presuvný - C - 22mm, IVC11*	*ks*	*2,000*	*3,07*	*6,14*
114	*M*	*IVC12.2815*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-15mm, IVC12*	*ks*	*4,000*	*4,68*	*18,72*
115	*M*	*IVC12.2218*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm, IVC12*	*ks*	*2,000*	*3,03*	*6,06*
116	*M*	*IVC12.3528*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-28mm, IVC12*	*ks*	*5,000*	*3,74*	*18,70*
117	*M*	*IVC12.5442*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-42mm, IVC12*	*ks*	*8,000*	*11,92*	*95,36*
118	*M*	*IVC12.4235*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-35mm, IVC12*	*ks*	*3,000*	*6,17*	*18,51*
119	*M*	*IVC12.5435*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-35mm, IVC12*	*ks*	*4,000*	*13,28*	*53,12*
120	*M*	*IVC12.2822*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm, IVC12*	*ks*	*2,000*	*3,83*	*7,66*
121	*M*	*IVC12.5428*	*Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-28mm, IVC12*	*ks*	*2,000*	*19,55*	*39,10*
122	*M*	*IVC40.54*	*T-kus 90° - jednoznačný - C - 54mm, IVC40*	*ks*	*2,000*	*20,62*	*41,24*
123	*M*	*IVC40.28*	*T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm, IVC40*	*ks*	*3,000*	*7,63*	*22,89*
124	*M*	*IVC41.351835*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 35-18-35mm, IVC41*	*ks*	*2,000*	*12,95*	*25,90*
125	*M*	*IVC41.281828*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 28-18-28mm, IVC41*	*ks*	*4,000*	*8,15*	*32,60*
126	*M*	*IVC41.221822*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 22-18-22mm, IVC41*	*ks*	*2,000*	*6,56*	*13,12*
127	*M*	*IVC41.423542*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 42-35-42mm, IVC41*	*ks*	*1,000*	*18,06*	*18,06*
128	*M*	*IVC41.543554*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 54-35-54mm, IVC41*	*ks*	*2,000*	*19,09*	*38,18*
129	*M*	*IVC41.352835*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 35-28-35mm, IVC41*	*ks*	*2,000*	*11,60*	*23,20*
130	*M*	*IVC41.351535*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm, IVC41*	*ks*	*3,000*	*11,16*	*33,48*
131	*M*	*IVC41.421542*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 42-15-42mm, IVC41*	*ks*	*4,000*	*20,01*	*80,04*
132	*M*	*IVC41.422242*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 42-22-42mm, IVC41*	*ks*	*2,000*	*18,03*	*36,06*
133	*M*	*IVC41.421842*	*T-kus 90° - redukovaný - C - 42-18-42mm, IVC41*	*ks*	*8,000*	*17,87*	*142,96*
134	*M*	*IVC42.3512*	*T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp1/2"-35mm, IVC42*	*ks*	*1,000*	*12,88*	*12,88*
135	*M*	*IVC42.4212*	*T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2"-42mm, IVAR.IVC42*	*ks*	*2,000*	*20,42*	*40,84*
136	*M*	*IVC42.3534*	*T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp3/4"-35mm, IVC42*	*ks*	*1,000*	*16,45*	*16,45*
137	*M*	*IVC42.5412*	*T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp1/2"-54mm, IVC42*	*ks*	*3,000*	*21,66*	*64,98*
138	*M*	*IVC42.5434*	*T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp3/4"-54mm, IVC42*	*ks*	*5,000*	*22,52*	*112,60*
139	*M*	*IVC80.5420*	*Prechodka - s vnútorným závitom - C - 54mm-Rp2", IVC80*	*ks*	*6,000*	*20,26*	*121,56*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	*M*	*IVC81.3514*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R5/4", IVC81*	*ks*	*27,000*	*13,66*	*368,82*
141	*M*	*IVC81.2834*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R3/4", IVC81*	*ks*	*8,000*	*10,84*	*86,72*
142	*M*	*IVC81.2810*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1", IVC81*	*ks*	*1,000*	*8,89*	*8,89*
143	*M*	*IVC81.1512*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2", IVC81*	*ks*	*13,000*	*6,48*	*84,24*
144	*M*	*IVC81.5420*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 54mm-R2", IVC81*	*ks*	*8,000*	*20,19*	*161,52*
145	*M*	*IVC81.4216*	*Prechodka - s vonkajším závitom - C - 42mm-R6/4", IVC81*	*ks*	*12,000*	*13,50*	*162,00*
146	K	PC-733011999	Montáž potrubia	%	23,500	34,35	807,22
	D	M	Práce a dodávky M				1 546,42
	D	23-M	Montáže potrubia				527,18
147	K	230050002.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 50	kg	25,000	1,37	34,25
148	K	230050003.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 150	kg	10,000	1,07	10,70
149	*M*	*4239203100*	*Tyč závesná pre stropné závesy dl'=400 D 10 mm*	*ks*	*69,000*	*2,41*	*166,29*
150	*M*	*286710007100.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant*	*ks*	*2,000*	*0,27*	*0,54*
151	*M*	*286710007200.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant*	*ks*	*16,000*	*0,31*	*4,96*
152	*M*	*286710007300.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant*	*ks*	*12,000*	*0,34*	*4,08*
153	*M*	*286710007400.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant*	*ks*	*6,000*	*0,41*	*2,46*
154	*M*	*286710007450.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 40-45 mm, DN potrubia 5/4", M8, EPDM izolant*	*ks*	*22,000*	*0,75*	*16,50*
155	*M*	*286710007600.S*	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant*	*ks*	*11,000*	*0,54*	*5,94*
156	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	46,500	2,11	98,12
157	K	230120042.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	43,000	2,18	93,74
158	K	230120043.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	35,000	2,56	89,60
	D	95-M	Revízie				1 019,24
159	K	001000032.S	Úradná skúška tlakových zariadení	ks	4,000	165,74	662,96
160	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	4,000	89,07	356,28
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				879,86
161	K	7001506	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	35,96	35,96
162	K	7547828	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady 1 vykur. okruh (0,8 hod)	ks	1,000	33,66	33,66
163	K	HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	48,000	16,88	810,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

11 - Fotovoltický zdroj

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **16 991,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	16 991,20	23,00%	3 907,98

Cena s DPH **v EUR** **20 899,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

11 - Fotovoltický zdroj

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 991,20**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	309,08
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	309,08
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	863,12
D4 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	5 734,54
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	222,46
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	2 444,96
D6 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	2 617,03
D7 - 210 21 Kondezátory, tlmivky a VF zariadenia	1 682,13
D8 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	246,21
D9 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1 284,54
D10 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	106,00
D11 - 213 2 PPV a HZS	1 500,42
D12 - 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu	26,88
D13 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	176,29

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

11 - Fotovoltický zdroj

Miesto: Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 991,20**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				309,08
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				309,08
1	K	949942101.1	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	8,000	29,26	234,08
2	K	949942101.2	Doprava plošiny	km	30,000	2,50	75,00
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	D3	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				863,12
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	200,000	1,77	354,00
4	*M*	*345650I493*	*.Rúrka el-inšt PVC ohybná ENERGY FLEX S 130-025 30,6 mm 25mm PVC, čierna, UV stabilná*	*m*	*200,000*	*1,20*	*240,00*
5	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	14,000	4,21	58,94
6	*M*	*345710K565*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40HF HD (šxv) bezhalogénová, biela*	*m*	*14,000*	*12,57*	*175,98*
7	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	20,000	1,61	32,20
8	*M*	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*kus*	*20,000*	*0,10*	*2,00*
	D	D4	210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne				5 734,54
9	K	210020229P	.Montáž konštrukcie na strechu	kus	24,000	29,13	699,12
10	*M*	*132154160.1*	*.Konštrukcia na strechu*	*ks*	*24,000*	*45,77*	*1 098,48*
11	K	210020230P	Montáž FVZ panela na strechu	kus	24,000	36,22	869,28
12	*M*	*5534751F02.1*	*.Fotovoltický panel 450Wp*	*kus*	*24,000*	*118,55*	*2 845,20*
	D	210 10	Ukončer súbory pre káble				222,46
13	K	210100001P.	Ukončenie bleskozvodného vodiča RD8ALU	kus	8,000	1,12	8,96
14	K	210100005P	Ukončenie vodiča SXKD-5E-FTP-PE	kus	16,000	4,43	70,88
15	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	2,000	1,57	3,14
16	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	2,11	21,10
17	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	2,000	4,97	9,94
18	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	4,51	18,04
19	K	210100601P	Montáž konektora	kus	10,000	6,90	69,00
20	*M*	*354351H007.1*	*Konektor MC4*	*kus*	*10,000*	*2,14*	*21,40*
	D	D5	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				2 444,96
21	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	2,000	11,92	23,84
22	*M*	*357000A052.2*	*Rozvádzač R-FVZ*	*kus*	*1,000*	*1 465,81*	*1 465,81*
23	*M*	*357000A052.3*	*.Rozvádzač R-DC*	*kus*	*1,000*	*878,03*	*878,03*
24	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	38,64	77,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D6	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				2 617,03
25	K	210200440P	Montáž modulu	kus	26,000	20,52	533,52
26	*M*	*348414P007.1*	*Modul TIGO TS4-A-O*	*kus*	*24,000*	*69,20*	*1 660,80*
27	*M*	*348414P007.2*	*Modul TIGO TAP - TIGO Access Point*	*kus*	*1,000*	*60,62*	*60,62*
28	*M*	*348414P007.3*	*TIGO CCA -Cloud Connect Advanced*	*kus*	*1,000*	*362,09*	*362,09*
	D	D7	210 21 Kondezátory, tlmivky a VF zariadenia				1 682,13
29	K	210210431P	.Montáž invertorového meniča	kus	1,000	27,31	27,31
30	*M*	*405S013901.1*	*,Invertor HUAWEI SUN 2000-10kW*	*kus*	*1,000*	*1 654,82*	*1 654,82*
	D	D8	210 22 Vedenia uzemňovacie				246,21
31	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	12,000	10,00	120,00
32	*M*	*3549001O70*	*Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)*	*m*	*12,000*	*1,77*	*21,24*
33	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	5,75	23,00
34	*M*	*3549040A30*	*Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8)*	*kus*	*4,000*	*0,89*	*3,56*
35	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,000	7,54	30,16
36	*M*	*3549040A43*	*Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami*	*kus*	*4,000*	*1,37*	*5,48*
37	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	32,74	32,74
38	*M*	*3549090O05*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom*	*kus*	*1,000*	*10,03*	*10,03*
	D	D9	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				1 284,54
39	K	210800606	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6	m	5,000	1,12	5,60
40	*M*	*341010M425*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*5,000*	*0,92*	*4,60*
41	K	210800608	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 16	m	58,000	1,05	60,90
42	*M*	*341010M439*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*58,000*	*2,18*	*126,44*
43	K	210800609	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25	m	20,000	0,99	19,80
44	*M*	*341010M446*	*Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*20,000*	*3,58*	*71,60*
45	K	210800646P	Montáž vodiča SOLAR 6mm2	m	220,000	2,24	492,80
46	*M*	*341029E530.1*	*Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6*	*m*	*220,000*	*1,78*	*391,60*
47	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	20,000	2,27	45,40
48	*M*	*341203M320*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4*	*m*	*20,000*	*3,29*	*65,80*
	D	D10	210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				106,00
49	K	210950201P	Príplatok na zaťahovanie kábla do ohybnej rúrky	m	200,000	0,53	106,00
	D	D11	213 2 PPV a HZS				1 500,42
50	K	213290080.1	Recyklačný poplatok	ks	1,000	346,32	346,32
51	K	213290151P	Spustenie a oživenie systému	hod	10,000	29,04	290,40
52	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	28,79	863,70
	D	D12	220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu				26,88
53	K	220271601P	Ukončenie solárneho vodiča a lana do 6 mm2,	kus	4,000	6,72	26,88
	D	D13	220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu				176,29
54	K	220280401	Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm	m	61,000	2,27	138,47
55	*M*	*341810I401.1*	*Kábel inštalačný SOLARIX FTP - CAT 5E, SXKD 5E-FTP-PE 24AWG*	*m*	*61,000*	*0,62*	*37,82*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **422,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	422,00	23,00%	97,06

Cena s DPH **v EUR** **519,06**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**422,00**
D1 - Práce HSV	422,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	422,00

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**422,00**
	D	D1	Práce HSV				422,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				422,00
0	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t - pre vzt	kus	7,000	12,14	84,98
0	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t - pre vzt	kus	3,000	3,74	11,22
0	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t - pre vzt	kus	13,000	17,07	221,91
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,202	20,58	24,74
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,838	0,62	14,16
0	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,202	17,24	20,72
0	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,606	1,85	6,67
0	K	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	1,202	31,28	37,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **38 693,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	38 693,45	23,00%	8 899,49

Cena s DPH **v EUR** **47 592,94**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 693,45**
PSV - Práce a dodávky PSV	38 693,45
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38 693,45

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

12 - Systémy chladenia a vetrania

Časť:

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 693,45**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 693,45
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				38 693,45
1	K	769060010.R	Systémy chladenia a vetrania	ks	1,000	38 693,45	38 693,45

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		REKAPITULÁCIA				
1.		VZDUCHOTECHNICKÉ A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE				**32 009,98**
2.		IZOLÁCIE				
3.		NÁTERY				
4.		LEŠENIE				
5.		ZRN celkom:				**32 009,98**
6.		KOMPLEXNÉ SKÚŠKY				
7.		**SPOLU**				**38 693,45**
8.		23% DPH				**8 899,49**
9.		**Cena s DPH**				**47 592,94**
		POZNÁMKA : Všetky zariadenia uvedené ako "EKVIVALENTNÝ" je možné zameniť za iný výrobok, ale za podmienky dodržania technických parametrov projektovaných zariadení				

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		ZARIADENIE č.1					
		Chladenie kultúrnej miestností na 2.NP					
1.01	PC	Vonk.jednotka-tep.čerpadlo VRV IV Mini Large 3 phase RXYSQ 8TY1 , chladivo R410A		ks	1	7 300,00	7 300,00
	"EKVIVALENTNÝ"	Parametre menovité:					
		nominálny chladiací výkon (ti=27°CDB/19°CWB, te=35°CDB)	22,4 kW				
		max. ohrievací výkon (ti=20°CDB, te= 7°CDB/6°CWB)	25,0kW				
		napätie/frekvencia	3Ph/400V/50 Hz				
		max.prepäťová ochrana MOP	25 A				
		prevádzkový rozsah -chladenie	-5°C/+52°C				
		prevádzkový rozsah kúrenie	-20°C/+15,5°C				
		akustický tlak / akustický výkon	73/55 dB(A)				
		rozmer vxšxhl :	1430x940x320mm				
		hmotnosť :	144 kg				
		pripoj.rozmery chladiva : priemer	9,52/19,1mm				
		Návrh :					
		index pripojenia pre návrh	125				
		vonk.teplota pre chladenie te	32°C				
		vonk.teplota pre kúrenie te	-16°C /90%				
		chladiací výkon	21,2 kW				
		požadovaný chladiací výkon	21,2 kW				
		vykurovací výkon	15,5 kW				
		elektrický príkon v režime chladenia	6,02 kW				
		elektrický príkon v režime kúrenia	4,44 kW				
		SEER -Európska sezónna účinnosť	6,30				
		SCOP pre návrh. vykur.výkon	4,20				
		chladivo -typ	R410A				
		chladivo - Potenciál globálneho otepľovania GWP	2087,5				
		chladivo - Celkový ekvivalent CO_2 tony	15,99				
		chladivo - základná náplň	5,5 kg				
		chladivo - doplnenie	2,16* kg				
1.02	PC	VRV - kazetová jednotka s kruhovým výfukom 360° FXFQ 63B		ks	4	2 100,00	8 400,00
	"EKVIVALENTNÝ"	chladiací výkon Qchl	7,1 kW				
	K1,K2,K3,K4	ohrievací výkon Qohr	8,0 kW				
		vzduchový výkon Qv	996 $m^3.h^{-1}$				
		úroveň akust.tlaku	30/35 dBA				
		elektrický príkon v režime chladenia/kúrenia Pi	60/60 W				
		napätie/frekvencia	230 V/1f/ 50Hz				

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		rozmer vxšxhl	204x840x840 mm				
		hmotnosť:	21kg				
		pripojov.rozmery kvapalina/pary chladiva	9,52/15,9 mm				
		pripojov.rozmer kondenzátu	VP25 (OD32/ID25)				
		* plný biely dekoračný panel 950x950 BYCQ140EW		ks	4	360,00	1 440,00
1.03	PC	Káblový ovládač Madoka,biely BRC1H52W		ks	2	225,00	450,00
1.04	PC	Potrubná prípojka REFNET KHRQ22M 20T		pár	2	163,00	326,00
1.05	PC	Potrubná prípojka REFNET KHRQ22M 29T		pár	1	210,00	210,00
1.06	PC	Medené prepojovacie potrubie + chladivo + izolácia Armaflex + pájka					
		Rozmer 10		bm	33,2		
		Rozmer 16		bm	12,6		
		Rozmer 18		bm	20,6		
				bm	66,4	15,00	996,00
1.07	PC	Kabeláž pre VRV komunikáciu a ovládanie		bm	70	3,20	224,00
1.08	PC	Montážny materiál - závesy, kotvy, objímky, závitové tyče, tesniace peny a tmely		kpl	1	222,00	222,00
1.09	PC	Doplnenie chladiva R410A		kg	2,16	68,00	146,88
		Dodávka KL					19 714,88
1.10	PC	Odborná montáž KL jednotiek,skúšky a odovzdanie zariadenia,		kpl	1		
		vrátane zaškolenia obsluhy + tlakové skúšky					
1.11		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.1					**19 714,88**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.1					
		Zariadenie č.1 celkom :	*465,46*	*kg*			
		ZARIADENIE č.2					
		Rekuperačné vetranie kultúrnej miestností a kuchyne na 2.NP , zasadačky na 1.NP					
2.01	PC	Rekuperačná mini jednotka PRANA 200C Premium (PRANA 200C-P)		ks	9	720,00	6 480,00
	"EKVIVALENTNÝ"	režimy : odvod/prívod súčasne/rekuperácia				144,00	
		účinnosť rekuperácie	do 93%				
		spotreba energie - rekuperátor	4-35W/220V/50Hz				
		spotreba energie - mini ohrev	56W /220V/50Hz				
		vzduch. výkon max. prívod/odvod	140/140 $m^3.h^{-1}$				

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		rýchlosti ventilátorov	1/2/3/4/5/boost				
		vzduchové výkony	6/25/35/48/90/140 $m^3.h^{-1}$				
		hladina akustického tlaku v 3m min/max	15/54 dB(A)				
		hmotnosť	6,0 kg				
		* medený vysokoúčinný výmenník tepla, 2 ventilátory (prívod, odvod)					
		* diaľkové ovládanie (aj pomocou mobilnej aplikácie bluetooth ovládanie)					
		* auto režim, stav filtra, snímač vlhkostí, snímač atmosfer.tlaku,					
		2 tepel.senzory, režim"AUTO", časovač vypnutia					
		* pre hrúbku stenu min.500 mm (v stavbe je 650mm)					
2.02		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.2					**6 480,00**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.2					
		Zariadenie č.2 celkom :	*54*	*kg*			
		ZARIADENIE č.3					
		Rekuperačné vetranie kancelárií na 1.NP					
3.01	PC	Rekuperačná mini jednotka PRANA 150 Standard (PRANA 150-S)		ks	3	500,00	1 500,00
	"EKVIVALENTNÝ"	režimy : odvod/prívod súčasne/rekuperácia				100,00	
		účinnosť rekuperácie	do 95%				
		spotreba energie - rekuperátor	4-17W/220V/50Hz				
		spotreba energie - mini ohrev	51W /220V/50Hz				
		vzduch. výkon max. prívod/odvod	70/70 $m^3.h^{-1}$				
		rýchlosti ventilátorov	1/2/3/4/5/boost				
		vzduchové výkony	5/14/21/32/52/70 $m^3.h^{-1}$				
		hladina akustického tlaku v 3m min/max	14/52 dB(A)				
		hmotnosť	4,4 kg				
		* medený vysokoúčinný výmenník tepla, 2 ventilátory (prívod, odvod)					
		* diaľkové ovládanie,dátum a čas, časovač vypnutia, bluetooth ovádanie					
		* pre hrúbku stenu min.450 mm (v stavbe je 650mm)					
3.02		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.3					**1 500,00**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.3					
		Zariadenie č.3 celkom :	*13,2*	*kg*			
		ZARIADENIE č.4					

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		Odvetranie sociálnych zariadení					
4.01	PC	Ventilátor do kruhového potrubia Prio silent XP 160EC, izolovaný	ErP pripravenosť:	ks	1	505,00	505,00
	"EKVIVALENTNÝ"	EC-motor s integrovanou elektronikou motora				101,00	
		integrovaná ochrana motora					
		potenciometer pre nastavenie prac.bodu					
		100% regulovateľné otáčky pomocou signálu 0-10 V					
		vzduch. výkon	350 $m^3.h^{-1}$				
		celkový tlak	200 Pa				
		Elmotor P=83W, I= 0,72 A, n=4238 ot.min-1, 230V, 50Hz					
		Trieda krytia, motor / trieda izolácie	IP44 / B				
		Max.teplota prepravovaného vzduchu T_R	55°C				
		Hladina akustického tlaku v 1m	41 dB(A)				
		Hmotnosť ventilátora	3,17 kg				
		Príslušenstvo:					
		* Spätná dvojkrídla klapka s pružinou RSK 160		ks	1	8,22	8,22
						1,64	
		* Rýchloupínacia spona FK 160		ks	2	11,60	23,20
						2,32	
		* Ovládač MTV-1/010		ks	1	78,12	78,12
						15,62	
4.02	PC	Strešná hlavica VH 160 mm		ks	1	38,90	38,90
		* ochranná sieť, bez príruby				7,78	
4.03	PC	Odvodný ventil EFF-100-SW + montážny rámik RFV-0-100		ks	7	11,20	78,40
		* materiál oceľový plech, RAL9003, aretovateľné stred.vreteno	Q_{v1}=50-80 $m^3.h^{-1}$			2,24	
4.04	PC	Dverová hliníková mriežka nepriehľadná s pevnými lamelami		ks	2	38,90	77,80
	označ .DM1	NOVA - D -1 - 425x125 -UR1 - SW				7,78	
		* upresniť s architektom hrúbku dverí a tak upresniť upínací ramček UR1 resp.UR2					
4.05	PC	SONOFLEX MO 160 Al ohybná hadica (zvukovo izolov.hadica)		bm	2	15,06	30,12
						4,52	
4.06	PC	ALUFLEX MO 102 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu)		bm	8	3,88	31,04
						1,16	
4.07							
až		Neobsadené					
4.09							

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
4.10	PC	Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek					
		D 160 - rovné rúry		bm	12	7,50	90,00
						2,25	
		D 160 - tvarovky		bm	3	74,10	222,30
						22,23	
		D 125 - rovné rúry		bm	2	6,50	13,00
						1,95	
		D 125 - tvarovky		bm	2	84,30	168,60
						25,29	
		D 100 - rovné rúry		bm	6	5,00	30,00
						1,50	
		D 100 - tvarovky		bm	2	99,00	198,00
						29,70	
4.11	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 27m kruh.potrubia)		kpl	1	150,00	150,00
						45,00	
4.12		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.4					**1 742,70**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.4					
		Zariadenie č.4 celkom :	*110,64*	*kg*			
		ZARIADENIE č.5					
		Odvetranie kuchynky na 1.NP					
5.01	PC	**a)** Radiálny odsávací ventilátor typ QE 100 LL T		ks	1	1 400,00	1 400,00
	"EKVIVALENTNÝ"	* s časovým dobehom				280,00	
		vzduch. výkon	100 $m^3.h^{-1}$				
		dostupný tlak	353 Pa				
		priemer pripoj.potrubia	80 mm				
		akust.tlak Lp(3m)	39,0/38,7 dB(A)				
		el. príkon	26 W				
		napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz				
		trieda krytia, motor	IP45				
		max.teplota prepravovaného vzduchu T_R	50°C				
		hmotnosť ventilátora	2,33kg				
		b) Krabica pre nástennú montáž so spätnou klapkou z ABS plastu		ks	1	63,00	63,00
		Vortice QE-B M				12,60	
5.02	PC	Pevná mriežka FG 100	výfuk	ks	1	6,10	6,10

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		* z anti UV-ABS umelej hmoty s bielym ochranným náterom				1,22	
5.03	PC	ALUFLEX MO 080 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu)		bm	1	3,00	3,00
						0,90	
5.04		Neobsadené					
5.05	PC	Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek					
		D 100 - rovné rúry		bm	2	5,00	10,00
						1,50	
		D 100 - tvarovky		bm	0,5	99,00	49,50
						29,70	
5.06	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 2,5m kruh.potrubia)		kpl	1	15,90	15,90
						4,77	
5.07		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.5					**1 547,50**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.5					
		Zariadenie č.5 celkom :	*10,735*	*kg*			
		ZARIADENIE č.6					
		Odvetranie skladov a kotolne					
6.01	PC	**a)** Radiálny odsávací ventilátor typ QE 100 LL T		ks	2	180,00	360,00
	"EKVIVALENTNÝ"	* s časovým dobehom				36,00	
		vzduch. výkon	100 $m^3.h^{-1}$				
		dostupný tlak	353 Pa				
		priemer pripoj.potrubia	80 mm				
		akust.tlak Lp(3m)	39,0/38,7 dB(A)				
		el. príkon	26 W				
		napätie / frekvencia	230 V / 50 Hz				
		trieda krytia, motor	IP45				
		max.teplota prepravovaného vzduchu T_R	50°C				
		hmotnosť ventilátora	2,33kg				
		b) Krabica pre nástennú montáž so spätnou klapkou z ABS plastu		ks	2	62,30	124,60
		Vortice QE-B M				12,46	
6.02	PC	Reverzibilný prívodno/odsávací ventilátor VARIO- V 150/6" AR		ks	2	105,00	210,00
	"EKVIVALENTNÝ"	s automatickou žalúziou a reverzným chodom				21,00	

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
	V1,V2	vzduch. výkon odsávanie /prívod	235/150 $m^3.h^{-1}$				
		Elmotor P=25W, I= 0,11 A, n=1340/2040 ot.min-1, 230V, 50Hz					
		Trieda krytia, motor	IP X4				
		Max.teplota prepravovaného vzduchu T_R	50°C				
		Hladina akustického tlaku v 3m	37,5 dB(A)				
		Hmotnosť ventilátora	2,07 kg				
		Príslušenstvo :					
		* Ovládač CREN (reverzibilný, prirodzené vetranie, plynulá regulácia otáčok)		ks	2	65,00	130,00
						13,00	
6.03	PC	Pevná mriežka FG 100	výfuk	ks	2	5,20	10,40
		* z anti UV-ABS umelej hmoty s bielym ochranným náterom				1,04	
6.04	PC	Mriežka s perforovaným panelom, upínanie pružinami, farba biela RAL9003/30		ks	4	28,00	112,00
		NOVA-H -2-200x200-UR-SW				5,60	
		príslušenstvo:					
		* Montážny rámik UR-NOVA 200x200		ks	4	7,30	29,20
						1,46	
6.05							
až		Neobsadené					
6.09							
6.10	PC	Kruhové SPIRO potrubie vč.tvaroviek					
		D 160 - rovné rúry		bm	2	7,55	15,10
						2,27	
		D 100 - rovné rúry		bm	2	5,80	11,60
						1,74	
6.11	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 4m kruh.potrubia)		kpl	1	22,00	22,00
						6,60	
6.12		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.6					**1 024,90**
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.6					
		Zariadenie č.6 celkom :	*27,18*	*kg*			
		VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE					
1.		ZARIADENIE č.1					19 714,88

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
2.		ZARIADENIE č.2					6 480,00
3.		ZARIADENIE č.3					1 500,00
4.		ZARIADENIE č.4					1 742,70
5.		ZARIADENIE č.5					1 547,50
6.		ZARIADENIE č.6					1 024,90
7.		Súčet					32 009,98
8.		***Celkom***					32 009,98
		REKAPITULÁCIA					
1.		Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenie					32 009,98
2.		Presun hmôt v budove : kategória od 7m do 24m		%	1,8		
3.		**ZRN**					**32 009,98**
		INÉ					
1.	PC	***LEŠENIE***					
		Ľahké pracovné lešenie do výšky 3 m					
		šírky 1,5 m					
		dlžky 5m		m^2	15	13,00	

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		Súčet					
2.		***IZOLÁCIE***					
	PC	*Tepelne izolovať potrubie odpadného vzduchu vedené v strešnom priestore u zar.č.4*					
		* Samolepiace izolačné pásy zo syntetického kaučuku hr.25mm		m^2	2	34,00	68,00
		s hliníkovou fóliou ALS včítane príslušenstva				8,50	
		* Spoje prepáskovať páskou ALU (10mx50mmx3mm)		bal	1	10,00	10,00
						2,50	
		Súčet					*78,00*
		Presun dodávky do montáže					
		Celkom dodávka + montáž					
		Izolácie					
		Prenos súčtu					
		Pridružené výkony		%	1		
		Presun		%	1		
		Mimostavenisková doprava		%	3,6		
		ZRN					
3.	PC	***NÁTERY***					
		a) natierať VZT potrubia vedené v **exteriéri** (nad strechou)					
		farbou RAL xxxx pre zar.č.4 (farba po dohode s architektom / investorom)					
		1x S 2008		m^2	1	1,20	
		3x S 2013		m^2	3	0,95	
		1x S 2003		m^2	1	0,93	
		Kartáčovanie		m^2	1	1,10	
		Oprašovanie		m^2	1	0,60	

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis		M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka
		Náterové hmoty					
		Farba S 2003		kg	0,12	12,00	1,40
		Farba S 2008		kg	0,08	9,00	0,73
		Farba S 2013		kg	0,45	10,00	4,50
		Riedidlo S 6001		kg	0,11	3,00	0,34
		Riedidlo S 6010 (do S 2008)		kg	0,02	3,50	0,06
		Tužidlo S 6011 (do S 2008)		kg	0,03	7,80	0,25
		Súčet					*7,27*
		Presun dodávky do montáže					
		Celkom dodávka + montáž					
4.	PC	***KOMPLEXNÉ SKÚŠKY***					
		Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy					
		potrubia a konečné zaregulovanie		hod	16	32,00	
		Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia					
		a zacvičenie personálu		hod	2	32,00	
		Súčet					

Náklady spolu v Eur montáž
5 796,45
102,06
13,95
195,00
6 107,47
576,00
bez DPH

Náklady spolu v Eur montáž

Náklady spolu v Eur montáž
2 562,93
2 562,93
1 296,00

Náklady spolu v Eur montáž
1 296,00
300,00
300,00

Náklady spolu v Eur montáž
101,00
1,64
4,64
15,62
7,78
15,68
15,56
9,04
9,31

Náklady spolu v Eur montáž
27,00
66,69
3,90
50,58
9,00
59,40
45,00
441,85
280,00
12,60

Náklady spolu v Eur montáž
1,22
0,90
3,00
14,85
4,77
317,34
72,00
24,92
42,00

Náklady spolu v Eur montáž
26,00
2,08
22,40
5,84
4,53
3,48
6,60
209,85
2 562,93

Náklady spolu v Eur montáž
1 296,00
300,00
441,85
317,34
209,85
5 127,97
5 127,97
5 127,97
668,48
5 796,45
195,00

Náklady spolu v Eur montáž
195,00
17,00
2,50
19,50
78,00
97,50
97,50
0,98
0,78
2,81
102,06
1,20
2,85
0,93
1,10
0,60

Náklady spolu v Eur montáž
6,68
7,27
13,95
512,00
64,00
576,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

13 - Systém prípravy teplej vody

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **772,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	772,00	23,00%	177,56

Cena s DPH **v EUR** **949,56**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

13 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**772,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	772,00
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	772,00

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

13 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**772,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				772,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				772,00
44	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	4,000	165,00	660,00
45	*M*	*5413229500*	*Zasobník teplej vody elektrický eo 937 160l*	*ks*	*4,000*	*28,00*	*112,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

14 - Elektroinštalácia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Andrejová	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	0
	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Doričko	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **44 101,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	44 101,15	23,00%	10 143,26

Cena s DPH **v EUR** **54 244,41**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

14 - Elektroinštalácia

Miesto:		Dátum:	21. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Andrejová	Projektant:	Ing. arch. Matúš Doričko
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**44 101,15**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	883,47
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	11 610,15
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	542,79
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	2 038,14
D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje	49,06
D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	2 092,13
D7 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	8 286,90
D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	16 088,90
D9 - 213 2 PPV a HZS	3 052,40

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

Objekt:

14 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová | Projektant: Ing. arch. Matúš Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 101,15**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
	D	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				883,47
1	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	81,000	2,18	176,58
2	*M*	*345600K005*	*Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*23,000*	*1,40*	*32,20*
3	*M*	*345600K015*	*Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*58,000*	*0,43*	*24,94*
4	K	210010319	Montáž krabice do dutých priečok KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	5,000	9,74	48,70
5	*M*	*345604K120*	*Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá*	*kus*	*5,000*	*13,17*	*65,85*
6	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	240,000	2,13	511,20
7	*M*	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*kus*	*240,000*	*0,10*	*24,00*
	D	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN				11 610,15
8	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	81,000	9,76	790,56
9	K	210040712	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, veľkú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	1,000	17,49	17,49
10	K	210040712.P	Vysekanie otvoru pre krabicu KT250	kus	5,000	17,53	87,65
11	K	210040712P	Vysekanie otvoru pre sporákový spínač	kus	2,000	16,63	33,26
12	K	210040736	Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	920,000	11,02	10 138,40
	D	210 10 Ukončer súbory pre káble					542,79
13	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	141,000	1,93	272,13
14	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	5,000	5,87	29,35
15	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	42,000	5,39	226,38
16	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	1,000	14,93	14,93
	D	D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				2 038,14
17	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	9,000	3,57	32,13
18	*M*	*345300L161.1*	*Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*9,000*	*6,06*	*54,54*
19	*M*	*345531L001.1*	*Rámik 1-násobný , biely*	*kus*	*9,000*	*1,18*	*10,62*
20	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	9,000	3,90	35,10
21	*M*	*345313L161.1*	*Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*9,000*	*8,66*	*77,94*
22	*M*	*345531L001.61*	*Rámik 1-násobný, biely*	*kus*	*9,000*	*1,34*	*12,06*
23	K	210110044.66	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	3,000	9,00	27,00
24	*M*	*345319L161.66*	*Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*3,000*	*9,90*	*29,70*
25	*M*	*345531L001.66*	*Rámik 1-násobný, biely*	*kus*	*3,000*	*1,36*	*4,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	2,000	3,93	7,86
27	*M*	*345324L261.1*	*Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*2,000*	*6,28*	*12,56*
28	*M*	*345531L081.5*	*Rámik 1-násobný, biela*	*kus*	*2,000*	*1,28*	*2,56*
29	K	210110071	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP20	kus	10,000	10,42	104,20
30	*M*	*345443L174.2*	*Detektor pohybu*	*kus*	*10,000*	*45,17*	*451,70*
31	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	2,000	10,29	20,58
32	*M*	*345308A251*	*Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so signálkou, zapustená, biela*	*kus*	*2,000*	*25,35*	*50,70*
33	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000	7,60	53,20
34	*M*	*345400L161.1*	*Zásuvka 1-nás., bez rámika (bez oc) biela*	*kus*	*7,000*	*6,64*	*46,48*
35	*M*	*345531L001.9*	*Rámik 1-násobný , biely*	*kus*	*7,000*	*1,35*	*9,45*
36	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	56,000	8,11	454,16
37	*M*	*345411L261.4*	*Zásuvka 2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela*	*kus*	*56,000*	*9,67*	*541,52*
	D	D5	210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje				49,06
38	K	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	8,52	8,52
39	*M*	*3581302C25.1*	*STOP tlačítko hríbikové*	*kus*	*1,000*	*40,54*	*40,54*
	D	D6	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				2 092,13
40	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	36,73	36,73
41	*M*	*357000A043.1*	*.Rozvádzač RH*	*kus*	*1,000*	*2 010,45*	*2 010,45*
42	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	44,95	44,95
	D	D7	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				8 286,90
43	K	210200067P	Montáž svietidiel	kus	111,000	23,20	2 575,20
44	K	210200068P	Montáž sv. L, luster	kus	5,000	22,47	112,35
45	*M*	*348111A801.2*	*,Svietidlo typ. N*	*kus*	*9,000*	*69,30*	*623,70*
46	*M*	*348111A802.4*	*,Svietidlo ozn. A*	*kus*	*30,000*	*42,58*	*1 277,40*
47	*M*	*348111A802.5*	*,Svietidlo ozn. E*	*kus*	*38,000*	*38,60*	*1 466,80*
48	*M*	*348111A802.6*	*,Svietidlo ozn. F*	*kus*	*7,000*	*45,70*	*319,90*
49	*M*	*348111A802.7*	*,Svietidlo ozn. H*	*kus*	*19,000*	*67,61*	*1 284,59*
50	*M*	*348111A802.8*	*Svietidlo ozn. B*	*kus*	*8,000*	*78,37*	*626,96*
	D	D8	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				16 088,90
51	K	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	50,000	2,52	126,00
52	*M*	*341010M418*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*50,000*	*0,69*	*34,50*
53	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	100,000	2,30	230,00
54	*M*	*341010M425*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*100,000*	*0,97*	*97,00*
55	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	25,000	2,23	55,75
56	*M*	*341010M439*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*25,000*	*2,53*	*63,25*
57	K	210810109	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	m	30,000	3,66	109,80
58	*M*	*341303M100*	*Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25*	*m*	*30,000*	*16,08*	*482,40*
59	K	210880170	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25	m	20,000	2,79	55,80
60	*M*	*341023N513*	*Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)*	*m*	*20,000*	*5,99*	*119,80*
61	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	1 470,000	2,96	4 351,20
62	*M*	*341216E110*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*1 330,000*	*1,93*	*2 566,90*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	*M*	*341216E111*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*50,000*	*1,68*	*84,00*
64	*M*	*341220H212*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1*	*m*	*90,000*	*1,10*	*99,00*
65	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 240,000	2,67	3 310,80
66	*M*	*341216E120*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*1 240,000*	*2,77*	*3 434,80*
67	K	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	30,000	2,96	88,80
68	*M*	*341216E310*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*30,000*	*2,59*	*77,70*
69	K	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	35,000	2,93	102,55
70	*M*	*341216E320*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*35,000*	*4,01*	*140,35*
71	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	50,000	3,22	161,00
72	*M*	*341216E330*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*50,000*	*5,95*	*297,50*
	D	D9	213 2 PPV a HZS				3 052,40
73	K	213290022P	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	20,000	27,85	557,00
74	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	30,000	31,87	956,10
75	K	213290153.5	Drobné vysprávky a sádrovanie	hod	10,000	28,69	286,90
76	*M*	*5854000E01*	*Sadra biela, balenie 1kg*	*kg*	*10,000*	*2,28*	*22,80*
77	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	30,74	1 229,60